Hergestellt in den Niederlanden - LANGLEBIGE QUALITÄT

WÄRMEKOMFORT SORGT FÜR EINEN **ANGENEHMEN AUFENTHALT** AN BORD!

POST MARINE HEATING
BERECHNUNG HEIZSYSTEME

FÜR HEIZSYSTEME STANDARD | COMBI | WASSERBOILER

ZU BEHEIZENDE RÄUME	MULTIPLIKATIONS-FAKTOR GUTE ISOLIERUNG / DOPPELVERGLASUNG	MULTIPLIZIEREN-ANHÄUFUNGSFAKTOR SCHLECHTE ISOLIE-RUNG / EINFACHGLAS
Decksalon - Steuerhaus	120	150
Dusche - Toilette	120	150
Kabine	100	120
Kombüse	80	100
Kajüten	70	80
Andere	50	70



Unterdeck



Hauptdeck

Für die Berechnung der erforderlichen Heizleistung einer Zentralheizung mit Heizkörpern die Schritte unten befolgen:

1. Bestimmen Sie den Inhalt der beheizten Räume in Kubikmetern (LxBxH).
2. Multiplizieren Sie die berechneten Volumina mit den Werten aus der Tabelle links.
3. Nun kennen Sie die benötigte Heizleistung pro Raum.
4. Addieren Sie alle berechneten / erforderlichen Heizleistungen.
5. Addieren Sie der Gesamtheiz- bzw. Kesselleistung 10% hinzu.
6. Sie haben jetzt die erforderliche Gesamtleistung des Heizungssystems in Watt.
7. Wenn das Zentralheizungssystem in Kombination mit einer Fußbodenheizung angeschlossen wird, addieren Sie 15% der Gesamtkesselleistung hinzu.

Mit den oben genannten Faktoren können Sie Ihr Schiff über das ganze Jahr angenehm heizen. Post Marine Heating berät Sie gerne über das richtige Installationsmaterial und die notwendigen Heizkörper, Sockelheizkörper oder die Möglichkeiten einer Fußbodenheizung.

POST MARINE HEATING

Post Marine B.V.
Boezem 20a
4206 CB Gorinchem, Niederlande

+31 (0)183 - 610 211
info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9000019406